



CARTA CONVITE Nº 003/2013
Processo 008/2013

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM

OBRA: CONCLUSÃO DE PRÉDIO DE SALAS AULA II

LOCAL: CAMPUS DO IDSM - TEFÉ - AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT.	TOTAL	TOTAL DO ITEM
1.0	PAVIMENTAÇÃO					35.984,75
1.1	Calçada e= 8cm com entarugamento e tela em aço	m ²	151,60	36,00	5.457,60	
1.2	Cerâmica Portobello Laser 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	m ²	154,20	69,69	10.746,19	
1.3	Rodapé de Cerâmica Portobello Laser 7,5X30cm	m ²	83,53	21,86	1.825,96	
1.4	Piso do estacionamento em Concreto Armado c/ Tela, 10 cm	m ²	171,00	105,00	17.955,00	
2.0	INSTALAÇÕES					35.797,77
2.1	Instalações hidráulicas	un	1,00	2.409,88	2.409,88	
2.2	Instalações sanitárias, incluindo fossa e sumidouro	un	1,00	22.007,38	22.007,38	
2.1.3	SPDA	un	1,00	11.380,51	11.380,51	
3.0	APARELHOS E METAIS					5.403,85
3.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	un	4,00	232,66	930,64	
3.2	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	un	4,00	18,25	73,00	
3.3	Banca (tampo) em granito cinza Corumbá, polido com furo para cuba - fornecimento e instalação	m	5,00	340,00	1.700,00	
3.4	Lavatório louça BR embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52x39cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC - fornecimento	un	6,00	206,44	1.238,64	
3.5	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	un	6,00	46,22	277,32	
3.6	Reservatório de fibroc cap 1.000L c/ acessórios	un	1,00	549,12	549,12	
3.7	Mictório sifonado de louça branca com todos os pertences- fornecimento e instalação	un	3,00	211,71	635,13	
TOTAL GERAL						R\$ 77.186,37



Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá

Ministério da
Ciência, Tecnologia
e Inovação

